

Anlita oss för



Byggvärme & Luftrening

OBM-GRUPPEN®

Rikstäckande Entreprenörer inom Fukt & Inomhusmiljö

Låt inte byggfukt och byggdamm bli ett hinder

Villaklimat OBM gruppen har många års erfarenhet av fuktrelaterade problem och vi kan erbjuda den optimala lösningen: uppvärmning och avfuktning i kombination, som avlägsnar byggfukten snabbt, smidigt och kostnadseffektivt. Våra aggregat renar dessutom luften från byggdamm, vilket ger en bättre arbetsmiljö.

Vare sig det gäller nyproduktion eller ROT-arbeten, är byggfukt i alla former ett problem - material som inte torkar, kallt och fuktigt klimat eller läckande rör som orsakar vattensador.

Det ställs dessutom allt högre krav på fuktnivåer och kontroller och människors rätt till en hälsosam och sund inomhusmiljö. Krav finns även på arbetsmiljön.

Byggdamm är ett stort problem på många byggarbetsplatser. Samtidigt har byggföretag tidsplaner, budgetar och tekniska problem att brottas med.

Byggfukt är den mängd vatten som tillförs en byggnad från dag ett tills huset är klart. Det kommer från byggmaterial, vatten som tillförs genom exempelvis betonggjutning, murning och spackling, från vatten i färger och lim samt från nederbörd som tränger in på byggplatsen. Detta kan orsaka emissioner, mögelangrepp och missfärgningar.

Torktiden påverkas av en rad olika faktorer. Olika material har olika kritiska fuktillstånd, det vill säga den högsta relativa fuktighet som accepteras för att konstruktionen och angränsande material inte tar skada. Materialets förmåga att transportera fukt ut till ytan varierar. Torktiden beror också på hur mycket fukt materialet innehåller, klimatet, luftrörelser och materialets tjocklek. Med kunskap om detta kan man dock räkna ut den preliminära torktiden.



Okontrollerad uppvärmning kostar onödig energi och kan skapa kondens som stannar kvar.

En kombination av uppvärmning och avfuktning är det effektivaste sättet att snabbt bli av med byggfukt. Någon energislukande ventilation behövs heller inte.



Villaklimat OBM gruppen har kompletta lösningar för ny- och ombyggnationer där

vi är med redan från start, vilket betyder att vi tar fram en handlingsplan för hela torkprocessen. Vi gör en noggrann planering innan vi torkar och värmer. Fuktmetningar och kontroller sker regelbundet under tiden. Med skräddarsydd utrustning och expertis, hjälper vi dig att spara tid och pengar.

Du kan även anlita oss mitt i byggprocessen om du får problem med byggfukt i någon form. Också ett bygge kan drabbas av vattensador: rörledningarna fryser sönder, kopplingar brister, håftiga skyfall orsakar översvämningar. Då gäller det att agera snabbt. Vår målsättning är att riva ut i minsta möjliga mån så att arbetet kan återupptas så snabbt som möjligt utan onödiga förseningar.

Villaklimat OBM gruppen har Sveriges mest flexibla maskinpark för temporär värme och betongtorkning, oavsett byggnadens storlek. Vi har mobila gas- och oljedrivna panncentraler och undercentraler som är energisnåla och flexibla och som klarar alla behov. Våra Aircomaskiner drivs med hetvatten och/eller el, något som gör det betydligt enklare att planera bygget. Aggregaten innehåller dessutom filter som renar luften från byggdamm. I kombination med sorptionsavfuktare blir torkningsprocessen maximal.

Välkommen att kontakta oss.



www.obmgruppen.se

OBM-GRUPPEN[®]

Rikstäckande Entreprenörer inom Fukt & Inomhusmiljö

OBM gruppen är ett rikstäckande nät som består av många mindre företag i hela Sverige.
OBM gruppen kännetecknas av stor kompetens och lång erfarenhet inom fukt- och saneringsbranschen.